

数量計算書

工事種別	工事工種	単位	数量	記 事
踏切 経費	踏切舗装撤去	m2	66.6	内容説明書No. 1
	踏切土留壁撤去	m	12.2	内容説明書No. 2
	踏切土留壁新設	m	14.5	内容説明書No. 3
	踏切舗装新設	m2	81.8	内容説明書No. 4
	総研式踏切舗装版敷設	m2	45.7	内容説明書No. 5
	散水装置新設	式	1	内容説明書No. 6
	施行基面舗装新設	m2	41.0	内容説明書No. 7
	産業廃棄物処理A	t	9.1	内容説明書No. 25
	産業廃棄物処理B	t	30.0	内容説明書No. 26
	産業廃棄物処理C	t	0.1	内容説明書No. 27
	残土処理A	t	59.4	内容説明書No. 32
軌道 経費	埋設防護管撤去	m	45.4	内容説明書No. 8
	マクラギ撤去A	本	29	内容説明書No. 9
	マクラギ撤去B	本	19	内容説明書No. 10
	マクラギ撤去C	本	3	内容説明書No. 11
	マクラギ挿入A	本	54	内容説明書No. 12
	マクラギ挿入B	本	6	内容説明書No. 13
	道床交換	m	44.4	内容説明書No. 14
	レール交換	M	74.3	内容説明書No. 15
	防護管理設	m	16.5	内容説明書No. 16
	送水用防護管新設	m	7.5	内容説明書No. 17
	送水管新設	m	32.7	内容説明書No. 18
	踏切ガードレール撤去	m	26.8	内容説明書No. 19
	モーターカー運転	回	2	内容説明書No. 20
	レール溶接A	口	8	内容説明書No. 21
	レール溶接B	口	2	内容説明書No. 22
	産業廃棄物処理D	t	3.7	内容説明書No. 28
	産業廃棄物処理E	t	1.9	内容説明書No. 29
	産業廃棄物処理F	t	0.04	内容説明書No. 30
	残土処理B	t	97.5	内容説明書No. 33
	残土処理C	t	0.3	内容説明書No. 34
土木 経費	道路横断側溝新設	m	12.0	内容説明書No. 23
	電気設備基礎撤去	m3	1.2	内容説明書No. 24
	産業廃棄物処理G	t	2.9	内容説明書No. 31
	残土処理D	t	3.2	内容説明書No. 35
	線路閉鎖工事監督A	回	46	内容説明書No. 36
	線路閉鎖工事監督B	回	10	内容説明書No. 37
	線路閉鎖工事監督C	回	19	内容説明書No. 38
	線路閉鎖工事監督D	回	9	内容説明書No. 39
	線路閉鎖工事監督E	回	8	内容説明書No. 40
	線路閉鎖工事監督F	回	5	内容説明書No. 41
	線路閉鎖工事監督G	回	2	内容説明書No. 42