

内 容 説 明 書

※詳細は工事内訳書及び各図面参照

No.1

○仮設工事

- ・ 工事範囲の養生
- ・ 工事範囲の隅出
- ・ 工事に伴う清掃
- ・ 鋼製枠組足場設置（高さ 12m）
- ・ 鋼製枠組足場設置（高さ 22m）
- ・ 足場昇降設備設置
- ・ ネット養生
- ・ A 型バリケードの設置

No.2

○土工事

- ・ 工事範囲の根切
- ・ 工事範囲の埋戻
- ・ 残土処分

No.3

○コンクリート工事

- ・ 基礎砕石 RC-40 t=100
- ・ 捨てコンクリート 18-18-25N
- ・ コンクリート打設 24-18-25N
- ・ コンクリートポンプ車による圧送

No.4

○型枠工事

- ・ 捨てコン型枠の設置
- ・ 基礎型枠の設置

No.5

○鉄筋工事

- ・ 基礎配筋 D13
- ・ 鉄筋の加工、組立

No.6

○左官工事

- ・コンクリート面の金ごて直均し

No.7

○仕上ユニット工事

- ・受水槽フェンス新設（フェンス・門扉）
- ・基礎工事 □180*450 他
- ・産業廃棄物処分

No.8

○揚水管配管工事

- ・φ75 エスロハイパー EF 受口付直管
- ・上層路盤 t=0.5 RCO~40
- ・保護砂 t=0.3
- ・各配管工事
- ・配管工事に伴う保温工事

No.9

○受水槽ポンプ設置工事

- ・積水ファームパネルタンク PSFB-9-10P
- ・積水平架台亜鉛メッキ
- ・積水防波ボックス
- ・川本多段タービンポンプ 三相 200V
- ・川本防振架台
- ・川本バルブ set 逆止弁・仕切弁
- ・ポンプ設置工事、試運転

No.10

○受水槽（散水用）給水管分配工事

- ・電動ボール弁 100V 125A、80A
- ・ストラブカップリング 125A、80A
- ・配管工事

No.11

○屋上高架水槽電極工事

- ・ポリエチレン管 $\phi 22$
- ・ねじなし電線管 $\phi 19$
- ・信通ケーブル 0.4*4C
- ・設置、敷設工事（埋設管は揚水管と同時施工）
- ・コア貫工事

No.12

○計装工事

- ・揚水ポンプ設計
- ・流入電動弁制御盤設計
- ・制御計装改修工
- ・制御計装設備工
- ・試運転調整工

No.13

○その他

- ・安全管理資材

No.14

○構内舗装工事

- ・アスファルト舗装 再生碎石 RC-40 t=100
- ・アスファルト舗装 砂利敷 再生碎石 RC-40 t=100

No.15

○撤去工事

- ・管路敷設範囲の舗装路切断、掘り起こし
- ・発生材処分

No.16

○その他共通仮設費

- ・交通整理員の配置