

工事内訳総括表

工事件名 『富山運転センター給水設備改修工事』

[illegible]

工事内訳書

工事件名 『 富山運転センター給水設備改修工事 』

工事種類	単位	数量	単価	金額	記事
富山運転センター給水設備 改修					
仮設工事					内容説明書No.1
養生	m ²	251.0			
墨出し	m ²	251.0			
整理清掃後片付	m ²	251.0			
鋼製枠組み足場 高さ12m 手摺り先行方式 3カ月	m ²	76.0			
鋼製枠組み足場 高さ22m 手摺り先行方式 3カ月	m ²	99.4			
安全手摺り 最上部	m	13.4			
足場昇降設備	m	18.1			
渡り栈橋	組	1.0			
ネット養生	m ²	143.0			
足場補強・細工手間	人	4.0			とび工
鋼製脚立足場 直列 2カ月	m	16.0			
資機材小運搬費 日中	人	2.0			普作
バリケード A型	m	130.0			
足場運送費	台	1.0			
土工事					内容説明書No.2
根切り	m ³	117.0			
埋戻し	m ³	86.7			
残土処分	m ³	30.0			
残土搬出、処分 3 t ダンプ	台	13.0			
床均し	m ²	15.0			

工事内訳書

工事件名 『富山運転センター給水設備改修工事』

工事種類	単位	数量	単価	金額	記事
コンクリート工事					内容説明書No.3
基礎砕石 RC-40 t=100	m3	1.9			
捨てコンクリート 18-18-25N	m3	1.0			
コンクリート打設 24-18-25N	m3	10.0			
ポンプ圧送基本料金 50m3以下/回	回	1.0			
ポンプ圧送圧送料金 50m3以下/回	m3	10.0			
型枠工事					内容説明書No.4
捨てコン型枠	m	17.2			
基礎型枠	m ²	14.6			
型枠運搬費	m ²	14.6			
鉄筋工事					内容説明書No.5
基礎配筋 D13	kg	420.0			
鉄筋加工組立	人	2.0			配筋工
鉄筋運搬費	kg	420.0			
左官工事					内容説明書No.6
コンクリート面直均し 金ごて	人	1.0			左官工

工事件名 『富山運転センター給水設備改修工事』

[illegible]

工事内訳書

工事件名 『 富山運転センター給水設備改修工事 』

工事種類	単位	数量	単価	金額	記事
給排水工事					
○揚水管配管工事					内容説明書No.8
Φ75 エスロハイパー EF受口付直管	m	82.9			
Φ75 エスロハイパー EF両受 90° ベンド	ヶ	10.0			
Φ75 エスロハイパー EF10Kフランジ短管	ヶ	4.0			
Φ75 エスロハイパー EFソケット	ヶ	5.0			
80A フランジフレキ	個	1.0			
その他継手類	式	1.0			
配管工事	式	1.0			
上層路盤 t=0.5 RCO~40	m3	18.0			
保護砂 t=0.3	m3	11.0			
既存メータ周囲研り、補修	式	1.0			
保温工事	m	19.8			
融着工具リース	式	1.0			
EFコントローラset	式	1.0			
○受水槽ポンプ設置工事					内容説明書No.9
積水ファームパネルタンク PSFB-9-10P	式	1.0			組立費含む
積水平架台垂鉛メッキ	基	1.0			
積水ケミカルアンカーボルト	本	15.0			
積水防波ボックス	個	1.0			
川本多段タービンポンプ 三相200V	台	2.0			
川本防振架台	台	2.0			
川本バルブset 逆止弁・仕切弁	set	2.0			
川本圧力計	個	2.0			
川本連成計	個	2.0			
川本ゲージ取付部品	set	4.0			
バルブ類	式	1.0			

工事内訳書

工事件名 『 富山運転センター給水設備改修工事 』

工事種類	単位	数量	単価	金額	記事
ポンプ設置工事、試運転	式	1.0			材工共
ポンプ廻り配管工事	式	1.0			材工共
保温工事	式	1.0			材工共
制御電極工事	式	1.0			材工共
アンカー工事	式	1.0			
○受水槽（散水用）給水管分配工事					内容説明書No.10
電動ボール弁 100V 125A	台	1.0			
電動ボール弁 100V 80A	台	1.0			
ストラブカップリング 125A	個	2.0			
ストラブカップリング 80A	個	1.0			
継手類	式	1.0			
支持金物	式	1.0			
配管工事	式	1.0			
保温工事	式	1.0			
○屋上高架水槽電極工事					内容説明書No.11
ポリエチレン管 Φ22	m	64.0			
ねじなし電線管 Φ19	m	41.0			
継手類、ジョイントボックス	式	1.0			
支持金物	式	1.0			
通信ケーブル 0.4×4C	m	105.0			
設置、敷設工事 （埋設管は揚水管同時施工）	式	1.0			
中継柵設置工事	箇所	3.0			材工共
コア貫工事	式	1.0			
雑工事	式	1.0			
雑材消耗品	式	1.0			
○計装工事					内容説明書No.12
揚水ポンプ設計	式	1.0			

工事内訳書

工事件名 『 富山運転センター給水設備改修工事 』

工事種類	単位	数量	単価	金額	記事
流入電動弁制御盤設計	式	1.0			
制御計装改修工	式	1.0			
制御計装設備工	式	1.0			
現場調整費	式	1.0			
試運転調整工	式	1.0			
図面等作成費	式	1.0			
○その他					内容説明書No.13
安全管理資材費	式	1.0			
運送費	式	1.0			
構内舗装工事					内容説明書No.14
アスファルト舗装 再生砕石RC-40、 t =100	m ²	95.5			
アスファルト舗装 砂利敷 再生砕石RC-40、 t =100	m ²	45.0			
重機運搬費	式	1.0			
撤去工事					内容説明書No.15
舗装切断	m	153.0			
舗装掘起し	m ²	95.5			
発生材重量（がれき）	t	7.1			
舗装版搬出、処分 3 t ダンプ	台	3.0			
産廃BOX（2 t ロール）	台	1.0			

工事内訳書

工事件名 『 富山運転センター給水設備改修工事 』

工事種類	単位	数量	単価	金額	記事
その他共通仮設費					内容説明書No.16
交通整理員	人	5.0			
小計					
経費	%				
合計					