

2024年9月6日

質疑書（回答）

2024年8月29日付けにて公告した「庄川橋りょうペイント塗替他工事（2024）」に関する条件付き一般競争入札について、入札参加希望者より提出された質問に対して、以下のとおり回答する。

あいの風とやま鉄道株式会社

契約責任者

代表取締役社長 伍嶋 二美男

No	質疑事項	回答
1	工事着手までに河川管理者との協議は、堤防上（1 1 G下）の足場材仮置き、河川敷の道路での高車設置を含め、完了してありますか。	現在河川管理者と協議中です。
2	漁業組合（鮭漁）との協議は、工事着手までに発注者側で行ってもらえますか。	本工事においては、河道掘削等が伴わないため、漁業組合との協議は発生しないと考えております。
3	契約後すぐに着手できますか。	契約後に間を置かず着手できるよう河川管理者と協議を進めております。
4	橋側歩道手摺・ブラケット・グレーチングは面積に含まれていますか。 垂直材、斜材、上弦材はどこまでの面積を含んでいますか。	塗装面積に橋側歩道手摺・ブラケットは含まれておりますが、グレーチングは含まれておりません。 垂直材、斜材、上弦材の塗装範囲については、下弦材上面から約1 m（橋側歩道手摺天端高）までが含まれております。
5	1 1 Gにはツタ草が生い茂っていますが、除去作業（除草）も含まれていますか。	含まれております。
6	下弦材にはレンガバーがあり、狭隘なため、下地処理は機械を使用せず、不織布研磨材を用いて良いですか。	替ケレン2と同等の品質管理が可能であれば問題ありません。

7	11G起点方下面の落下防止ネットは、撤去・復旧が必要と思われるが、新品を使用した復旧が考慮されてますか。(老朽化)	本工事においては、新品を使用した復旧は考慮しておりません。破損・劣化等がある部材が確認された場合は、取替をお願いいたします。
8	足場完成後の特別検査は実施されますか。実施する場合、保安体制の取扱いどのようにになりますか。また、検査日程は指定させて頂けますか。	足場完成後に、別途発注業務において特別全般検査を実施予定です。その際の保安体制については、別途発注業務にて対応を予定しております。検査日程については、落札業者と協議のうえできる限り指定に沿うように調整いたします。
9	鉄桁の修繕は含まれますか。まくらぎ座動等、軌道工事が必要な場合の対応はどうになりますか。	特別全般検査において、修繕が必要な変状が確認された場合は、本工事にて別途修繕を指示いたします。修繕において軌道工事が発生する場合は、別途協議のうえ対応を検討させて頂きます。
10	軌道工事を行う場合、施設管理センターとの打合せは行ってもらえますか。また、線閉は隔日施工とならないよう、当工事を優先してもらえますか。	軌道工事が発生する場合は、別途協議のうえ対応を検討させて頂きます。
11	・図面および数量計算書における足場の仕様はシステム足場（SPパネル）＋朝顔組立（板張り防護）となっているが、SPパネルの組合せで朝顔の設置が可能であり、SPパネルによる朝顔設置は提示の仕様と同等と考えてよいですか。	公告と同等の仕様で設置可能な場合は、同等のと考えて問題ありません。