

見 積 総 括 表

工事件名:越中大門こ線橋2号新設他工事

項 目	適 用	単 位	数 量	単 価	金 額
【工事価格】					
エレベータ新設工事					
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
諸官公署手続費(エレベータ)	申請・検査・事務代行費	式	1		
計					
誘導チャイム新設工事					
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
計					
監視カメラ新設工事					
直接工事費		式	1		
共通仮設費		式	1		
現場管理費		式	1		
一般管理費		式	1		
計					
合計					
工事価格 計					0

見 積 内 訳 書

工事件名:越中大門こ線橋2号新設他工事

項 目	適 用	数 量	単 位	歩掛率	単 価	金 額
1.エレベータ監視配線他新設工事						
直接工事費						
その他工事						
エレベータ(EV1)(EV2)		1	式			
監視盤		1	面			
その他工事 小 計						
材料・機器費						
[EV1]						
通り抜けサイン		1	枚			
注意喚起ステッカー「ホームに傾斜」	150×80/裏のり2枚/基	2	枚			
インターホン位置案内シール(タイプA:主操作盤用)	85×29/赤文字白地2枚/基	2	枚			
インターホン位置案内シール(タイプB:副操作盤用)	82×21/赤文字白地2枚/基	2	枚			
ドアに注意ステッカーE-042	右開用(表)2枚/基	2	枚			
ドアに注意ステッカーE-042	左開用(表)2枚/基	2	枚			
ドアに注意ステッカーE-025	子供用(右)2枚/基	2	枚			
ドアに注意ステッカーE-025	子供用(左)2枚/基	2	枚			
貫通案内シール(両面)	2枚/基	2	枚			
[EV2]						
注意喚起ステッカー「ホームに傾斜」	150×80/裏のり2枚/基	2	枚			
インターホン位置案内シール(タイプA:主操作盤用)	85×29/赤文字白地2枚/基	2	枚			
インターホン位置案内シール(タイプB:副操作盤用)	82×21/赤文字白地1枚/基	1	枚			
ドアに注意ステッカーE-042	右開用(表)1枚/基	1	枚			
ドアに注意ステッカーE-042	左開用(表)1枚/基	1	枚			
ドアに注意ステッカーE-025	子供用(右)1枚/基	1	枚			
ドアに注意ステッカーE-025	子供用(左)1枚/基	1	枚			
[EV配線]	昼間作業					
シーケンシャルスイッチ		1	個			
表示モニタ	EIZO FS1903-ABK	1	面			
同上雑材料(監視カメラ・モント関連)		1	式			
ねじなし電線管 (隠蔽)(材工共)	E-39	6.5	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-19	44.6	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-31	22.3	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-39	44.7	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-51	26.5	m			
電 線 (管路内)	CV 2.0□-3C (雑材共)	44.6	m			
電 線 (管路内)	CV 8.0□-3C (雑材共)	22.3	m			
電 線 (天井内)	CV 2.0□-3C (雑材共)	4	m			
電 線 (天井内)	CV 8.0□-3C (雑材共)	2	m			

見 積 内 訳 書

工事件名:越中大門こ線橋2号新設他工事

項 目	適 用	数 量	単 位	歩掛率	単 価	金 額
電 線 (管路内)	IV 3.5□ (雑材共)	24.3	m			
電 線 (管路内)	FCPEV 0.9mm-30P (雑材共)	104.2	m			
電 線 (樹脂管内)	FCPEV 0.9mm-30P (雑材共)	3	m			
電 線 (天井内)	FCPEV 0.9mm-30P (雑材共)	4	m			
電 線 (管路内)	TIVF 0.8mm-2C (雑材共)	36.5	m			
電 線 (天井・トラフ内)	TIVF 0.8mm-2C (雑材共)	10	m			
電 線 (管路内)	5C-2V (雑材共)	104.2	m			
電 線 (樹脂管・線び内)	5C-2V (雑材共)	3	m			
電 線 (天井・トラフ内)	5C-2V (雑材共)	5	m			
露出スイッチボックス (材工共)	1個用 1方出 25(22)	2	個			
埋込接地付コンセント(シングル)	2P 15A/125V 取付枠付 (雑材共)	2	個			
鋼板製ブルボックス (錆止塗装形・隠蔽)(材工共)	0.2㎡未満/個	1	m2			
BNCプラグ	5C-2V用	6	個			
【誘導チャイム】						
音声音響案内装置 ビンボン音・鳥の声(5種対応)	吊下型 YDC-BS3	3	台			
天井吊下金具(溶融亜鉛めっき処理)	1.0m	3	本			
電 線 (天井・トラフ内)	VV-F 1.6mm-2C (雑材共)	3	m			
キャップ(プラグ)	15A/125V 引掛キャップ	3	個			
トラッキング防止カバー	TAP-PSC2N	3	個			
【監視カメラ】						
屋外用ドーム型カメラ	WV-S2536LNUX	2	個			
屋内用ドーム型カメラ	WV-S2135UX	3	個			
ネットワークレコーダ	NVR-0802PR(4TB)	1	台			
ワイヤレスキーボード & マウス	TK-FDM106MBK	1	台			
23.8インチ ワイトモニター	FDS2307W	1	面			
同上雑材料(監視カメラ・モニタ関連)		1	式			
厚鋼電線管 (露出)(材工共)	G-16	6.5	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-19	26.5	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-31	20.5	m			
ねじなし電線管 (隠蔽・埋込)(材工共)	E-25	6.8	m			
ねじなし電線管 (露出)(材工共)	E-25	10.6	m			
エフモール	3号 26mm×14mm(雑材共)	3	m			
LANケーブル STPカテゴリ-5(管路内)	STP (雑材共)	225.3	m			
LANケーブル STPカテゴリ-5(樹脂管・線び内)	STP (雑材共)	15	m			
LANケーブル STPカテゴリ-5(天井内)	STP (雑材共)	77.5	m			
LANケーブル RJ45フーツ		10	個			
シールド付RJプラグ		10	個			
鋼板製ブルボックス (錆止塗装形・隠蔽)(材工共)	0.2㎡未満/個	0.8	m2			
HDMIケーブル 1m	KM-HD20-U10	1	本			

見 積 内 訳 書

工事件名:越中大門こ線橋2号新設他工事

項 目	適 用	数 量	単 位	歩掛率	単 価	金 額
材料・機器費 小 計						
労務費						
[EV配線]						
特殊作業員		0.7	人工			
電 工		11.5	人工			
電 工		3	人工			
端子接続	2C	2	本			
端子接続	3C	6	本			
端子接続	IV	2	本			
端子接続	30P	4	箇所			
インターホン親機試運転調整		1	台			
デジタル画像レコーダ試運転調整		1	台			
オープン立合		1	人工			
特殊作業員		0.5	人工			
機械はつり	32Φ 厚さ100～150mm	1	箇所			
機械はつり	63Φ 厚さ100～150mm	1	箇所			
その他工事						
[誘導チャイム]						
電 工	(夜間・制約)	0.9	人工			
電 工	(夜間・制約)	0.2	人工			
音声音響案内装置 試運転調整		3	台			
軽作業員(脚立補助)	(夜間・制約)	0.2	人工			
その他工事						
[監視カメラ]						
電 工		12.3	人工			
電 工		2.3	人工			
LANケーブル接続試験		5	本			
RJ45プラグ端末処理		10	箇所			
カメラ(アナログ・IP)試運転調整		5	台			
デジタル画像レコーダ試運転調整		1	台			
特殊作業員		0.4	人工			
機械はつり	25Φ 厚さ100～150mm	2	箇所			
その他工事						
労務費 小 計						
直接工事費 計						