

内容説明書

1. 本工事内容については、以下のとおりを考えている。

勘定科目	工事種類	数量・単位	工事の内容
工種等			
561100 (普通)施設外注費	ヤード整備工	1 式	・庄川橋りょう9連目下 不陸修正
	仮設足場設置工	1 連	・仮設作業足場設置
	仮設足場撤去工	1 連	・仮設作業足場撤去
	橋りょう塗装工	775.5 m ²	・庄川橋りょう 9 連塗装(上弦材)
	産業廃棄物処理(塗膜)	1 回	・発生ケレンカス(200kg/回)
	保安費	1 式	橋りょう足場仮設・塗装に伴う保安要員 ・列車見張員、誘導員
	線路閉鎖責任者	49 回	線路閉鎖責任者

1) ヤード整備工

- ・庄川橋りょう 9 連目下において、工事用重機械等設置に伴う不陸修正を計画している。
- ・作業は昼間通常作業を計画している。

2) 足場仮設設置工

- ・枠組足場による足場仮設を計画している。架線が支持されている垂直材箇所(起点方より2本目と6本目)における3段目～6段目は夜間線閉作業、それ以外は昼間列車中断作業を計画している。
- ・上弦材部分に吊り足場による足場仮設を計画している。作業は夜間線閉作業を計画している。
- ・足場仮設に際し、修繕工事等を考慮した積載荷重とすることを計画している。

3) 仮設足場撤去工

- ・枠組足場による足場撤去を計画している。架線が支持されている垂直材箇所(起点方より2本目と6本目)における3段目～6段目は夜間線閉作業、それ以外は昼間列車中断作業を計画している。
- ・上弦材部分の吊り足場による足場撤去を計画している。作業は夜間線閉作業を計画している。

4) 橋りょう塗装工

- ・枠組足場上の塗装は、架線が支持されている垂直材箇所(起点方より2本目と6本目)における3段目～6段目は夜間線閉作業、それ以外は昼間列車中断作業を計画している。
- ・上弦材吊り足場作業床上部は、昼間列車中断作業を計画している。上弦材吊り足場作業床下部は、夜間線閉作業を計画している。
- ・塗装は、T-7仕様(替ケレン 2)を計画している。素地調整としてケレン及び錆落としを行い、塗装仕上げを計画している
- ・塗装塗料は、以下の塗料での施工を計画している。
 - 1層目:厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料(グレー)
 - 2層目:厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料(ブラウン)
 - 3層目:厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料(グレー)
 - 4層目:厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料(淡彩)

5) 産業廃棄物処理(塗膜)

- ・ケレン作業中に発生した、塗膜運搬、処理を計画している。作業は昼間通常作業を計画している。

6) 保安費

- ・保安要員の配置等は、次の通り計画している。なお、追加工事等による変更が必要となった場合は別途協議を計画している。
- ・作業は昼間営近作業を計画している。

保安要員	配置期間	配置場所・人員
列車見張員	本工事必要期間中	先方:1名、現場:1名
誘導員	本工事必要期間中	必要の都度1名又は2名

以上