

No. 1. PCまくらぎ挿入

- ・ 交換作業前の現場調査
- ・ 現場調査後のデータ整理
- ・ PCまくらぎの運搬及び取卸
- ・ レール締結装置類の運搬及び取卸
- ・ 軌陸車によるPCまくらぎ挿入
- ・ 交換箇所及び前後の総つき固め（施工当日）
- ・ 道床整理

No. 2. 軌道整備

- ・ PCまくらぎ挿入箇所及び前後まくらぎの軌陸によるつき固め（施工後日）
- ・ 道床整理

No. 3. MC運転A

- ・ 投入PCまくらぎ運搬に伴う保守用車使用手続きによる夜間施工
- ・ 保守用車使用通告書の作成、関係箇所との打合せ
- ・ モーターカー及び鉄製トロリーの点検、監督、運転
- ・ 使用する保守用車及び鉄製トロリーは、当社が保有する機械を使用すること

No. 4. MC運転B

- ・ 発生木まくらぎ運搬に伴う保守用車使用手続きによる夜間施工
- ・ 保守用車使用通告書の作成、関係箇所との打合せ
- ・ モーターカー及び鉄製トロリーの点検、監督、運転
- ・ 使用する保守用車及び鉄製トロリーは、当社が保有する機械を使用すること

No. 5. 線路閉鎖工事監督A

- ・ PCまくらぎ挿入時の線閉監督
- ・ 線路閉鎖工事通告書の作成
- ・ 線路閉鎖工事の関係箇所との打合せ
- ・ 線路閉鎖工事監督業務

No. 6. 線路閉鎖工事監督B

- ・ 木まくらぎ撤去時の監督
- ・ 線路閉鎖工事通告書の作成
- ・ 線路閉鎖工事の関係箇所との打合せ
- ・ 線路閉鎖工事監督業務

No. 7. 木まくらぎ撤去

- ・ 軌陸車による木まくらぎ撤去
- ・ 発生木まくらぎの運搬及び積込
- ・ 発生木まくらぎの産廃場への運搬
- ・ 発生締結装置類の袋詰め
- ・ 発生締結装置類の小運搬及び積込

No. 8. 産業廃棄物処理

- ・ 木まくらぎ撤去に伴って発生した木くずの産廃処理

以 上