

仮設足場設置撤去工

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類： 仮設足場設置撤去工

設計数量： 1 式

[illegible]

計 算 書

工事種類・項目	算 式	単位	数量
仮設足場設置撤去工		式	1
【直接工事費】		式	1
6・7連目 吊足場工		式	1
	昼間間合作業 歩掛補正率:10%	式	1
	システム(パネル式)吊足場工		
	$A = 4.992\text{m} \times 46.0\text{m} = 229.6 \text{ m}^2$	m2	229.6
	高所作業車運転 作業床15m級 デッキ型		
	$N = 6.06(\text{設置}) + 4.04(\text{撤去}) = 10.10\text{日} = 10 \text{ 日}$	日	10
	システム(パネル式)吊足場工 供用月数		
	供用日数 57.4 日 ÷ 30日/月		
	1.9 ヶ月		
	(作業期間)		
	足場工設置 = 9.0 日		
	橋りょう塗装工 = 42.4 日		
	足場工撤去 = 6.0 日		
	計 = 57.4 日		
既設落下防止ネット撤去復旧		式	1
	昼間間合作業 歩掛補正率:10%	式	1
	ネット防護 撤去		
	$A = 3.2 \times 10.2\text{m} = 32.6 \text{ m}^2$	m2	32.6
	単管等撤去 主体足場(パイプ吊足場) 適用		
	$A = 3.2 \times 10.2\text{m} = 32.6 \text{ m}^2$	m2	32.6
	単管等復旧 主体足場(パイプ吊足場) 適用		
	$A = 3.2 \times 10.2\text{m} = 32.6 \text{ m}^2$	m2	32.6
	ネット防護 復旧		
	$A = 3.2 \times 10.2\text{m} = 32.6 \text{ m}^2$	m2	32.6
	高所作業車運転 作業床15m級 デッキ型		
	$N = 0.5(\text{撤去}) + 0.5(\text{復旧}) = 1.0\text{日} = 1 \text{ 日}$	日	1

計 算 書

[illegible]

橋りょう塗装工

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：橋りょう塗装工

設計数量： 760.8 m²

工 事 項 目		単位	数 量	摘 要	頁	
橋りょう塗装工		式	1			
【昼間間合作業】				歩掛補正率:10%		
6連目 塗装工	T-7仕様	m ²	316.0			
(内訳 1m2当たり)						
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0			
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0			
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0			
7連目 塗装工	T-7仕様	m ²	316.0			
(内訳 1m2当たり)						
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0			
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0			
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0			
6連目 橋側歩道塗装工	T-7仕様	m ²	64.4			
(内訳 1m2当たり)						
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0			
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0			
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0			
T-7 (はけローラー)	現 場	素地調整	替ケレン-2,3 【手・動力工具】 除錆度-3以上 【ブラスト】 除錆度-2以上(一般環境) 除錆度-1以上(腐食性環境)			その日の内
		第1層 (補修)	SPS 66099-12	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	200(はけローラー)	24H~7D
		第2層 (全面)	SPS 66099-12	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	200(はけローラー)	24H~7D
		第3層 (全面)	SPS 66099-12	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料	200(はけローラー)	24H~7D
		第4層 (全面)	SPS 66099-21	厚膜型ポリウレタン樹脂塗料上塗	150(はけローラー)	-

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：橋りょう塗装工

設計数量： 760.8 m2

工 事 項 目		単位	数 量	摘 要	頁
7連目 橋側歩道塗装工	T-7仕様	m ²	64.4		
(内訳 1m2当たり)					
素地調整	2種ケレン	m ²	1.0		
第1・2・3層	厚膜型変性エポキシ樹脂系塗料 200g/m ²	m ²	3.0		
第4層	厚膜型ポリウレタン樹脂系塗料上塗 150g/m ²	m ²	1.0		
素地調整で発生した塗膜カスの運搬・処分費は、産業廃棄物処理(塗膜)で計上する。					
【共通仮設費】					
安全衛生保護具		式	1		
電動ファン付呼吸用保護具	全面形面体	個	6		
呼吸用保護具用フィルター		個	384		
【測定・分析費】					
含有量試験		式	1		
鉛		検体	1	見積	
クロム		検体	1	見積	
PCB		検体	1	見積	
溶出量試験		式	1		
鉛		検体	1	見積	
クロム		検体	1	見積	
PCB		検体	1	見積	

計 算 書

[illegible]

産業廃棄物処理(塗膜)

工 種 別 積 算 数 量 総 括 表

工事種類：産業廃棄物処理(塗膜)

設計数量： 1 式

[illegible]

保安費

計 算 書

[illegible]